



PROPOSTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO
TOMADA DE PREÇOS Nº. 001/2023

VENTURA & LEITE SERVICOS LTDA
CNPJ Nº 37.261.300/0001-34



VENTURA & LEITE SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 37.261.300/0001-34
Rua José Estevão Maranhão nº 227, Santo Antonio
Livramento – PB, CEP: 58.690-000; Fone: (83) 9 9802-3808
armazem.jventura@hotmail.com

PROPOSTA DE PREÇOS

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO - PB
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001/2023
TIPO: MENOR PREÇO

LICITANTE: VENTURA & LEITE SERVICOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 37.261.300/0001-34, sediada na Rua José Estevão Maranhão nº 227, Bairro Santo Antonio, Livramento, Estado da Paraíba, CEP: 58.690-000, telefone de contato: (83) 9. 9802-3808.

DATA DA REALIZAÇÃO: 23 de fevereiro de 2023

HORARIO: 09h30min

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE UMA PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, TODAS NA CIDADE DE LIVRAMENTO-PB, CONFORME CONTRATO DE TRABALHO Nº 1076761-06/2021, SINCOV Nº 911826/2021-CAIXA.

Prezados Senhores,

Nos termos da licitação em epígrafe, apresentamos proposta conforme abaixo:

RESUMO DO EMPREENDIMENTO									
Item	Ruas	Comp.	Largura	Meio Fio	Área a Pavimentar	Área de Calçada	Rampas	Placas Sinaliz.	Valor R\$
1.0	Rua Inácio Avelino Gonçalves	158,87	4,76	314,51	820,21	283,01	2,00	-	R\$ 90.228,84
2.0	Travessa Félix José de Farias	84,30	6,08	168,71	485,33	157,65	2,00	2,00	R\$ 49.913,47
3.0	Rua Cecília Ribeiro Neves - Trecho 01	59,07	8,91	216,45	504,88	147,86	4,00	-	R\$ 56.443,69
4.0	Rua Cecília Carolina Vieira	22,95	5,84	42,51	136,69	48,18	-	1,00	R\$ 15.177,37
5.0	Travessa Inácio Avelino Gonçalves	86,50	5,81	170,05	506,58	202,01	4,00	2,00	R\$ 57.561,48
6.0	Rua Erotildes Maria de Brito	91,49	6,00	185,18	582,46	201,26	4,00	-	R\$ 61.168,47
	Totais / Média (largura)	503,18	37,40	1.097,41	3.036,15	1.039,97	16,00	5,00	R\$ 330.493,32

VALOR TOTAL DA PROPOSTA - R\$ 330.493,32
(Trezentos e trinta mil e quatrocentos e noventa e três reais e trinta e dois centavos)

PRAZO DE CONCLUSÃO: De acordo com o item 5.0 do instrumento convocatório.
PAGAMENTO – De acordo com o item 18.0 do instrumento convocatório.
VALIDADE DA PROPOSTA – 90 dias

01/19



VENTURA & LEITE SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 37.261.300/0001-34

Rua José Estevão Maranhão nº 227, Santo Antonio
Livramento – PB, CEP: 58.690-000; Fone: (83) 9 9802-3808
armazem.jventura@hotmail.com

Livramento - PB, 23 de fevereiro de 2023.

HERICK FABRICIO LIMA TRAJANO

CPF: 033.112.114-05

RG: 2539417- SSP/PB

Representante Legal

37.261.300/0001-34
VENTURA & LEITE SERVIÇOS LTDA

Responsável pela assinatura de contrato: José Josemar Ventura, brasileiro, empresário, casado, residente e domiciliado na Rua João Paixão Nascimento nº 111, Centro, Livramento, Paraíba, portador do CPF nº 622.496.654-00 e da Carteira de Identidade nº 1165247 SSDS/PB.

Dados Bancários: Banco do Brasil - Agência: 1156-8 - Conta Corrente: 27.831-9



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO									
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS									
Agentes Financeiros				Mutuário					
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO				PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO					
Agente Promotor				Endereço					
Ventura & Leite Serviços LTDA, CNPJ: 37.261.300/0001-34				Rua Amélia Virgílio da Silva, Santo Antônio, CEP: 58.690-000					
Objetivo									
Contratação de uma pessoa jurídica para prestar serviços de engenharia na pavimentação de vias públicas todas na cidade de LivramentoPB conforme Contrato de Trabalho Nº 1076761062021 Sincov Nº 9118262021CAIXA									
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADA									
Item	Fonte	Código	Discriminação dos Serviços	Unid.	Quant.	Preço			
						Unitário sem BDI	Unitário com BDI	Total sem BDI	Total com BDI
1.0 RUA INÁCIO AVELINO GONÇALVES									
1.1			Serviços Preliminares					1.246,36	1.572,15
1.1.1		CPU	Placa indicativa da obra em chapa de aço galvanizado(4,0m x 2,0m)	m²	8,00	155,79	196,52	1.246,36	1.572,15
1.2			Serviços de Terraplanagem					936,20	1.180,91
1.2.1	DER/PB	02.000.00	Regularização e compactação de sub-leito até 20cm de espessura	m²	820,21	1,14	1,44	936,20	1.180,91
1.3.1			Pavimentação					53.998,66	68.113,90
1.3.2		CPU	Serviços topográficos para pavimentação (locação e nivelamento), inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide	m²	820,21	0,38	0,48	315,12	397,49
1.3.3		94273	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário)	m	314,51	40,29	50,83	12.673,10	15.985,85
1.3.4		101169	Revestimento em paralelepípedo inclusive colchão de areia rejuntado no traço 1:3 (Cimento e areia)	m²	820,21	49,85	62,88	40.885,72	51.573,25
1.3.5	DER/PB	04.910.02	Fornecimento e aplicação de meio fio em pedra de granito. (Cordão)	m	9,75	12,79	16,13	124,72	157,31
1.4			Serviços Complementares					15.349,54	19.361,88

03/19

1.4.1		94990	Execução de passeio (calçada) em concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado, espessura 6 cm	m³	14,77	581,10	733,00	8.582,89	10.826,46
1.4.2		CPU	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19cm (espessura 9cm) para execução de passeio e argamassa de assentamento com preparo em betoneira	m²	19,20	56,65	71,46	1.087,76	1.372,09
1.4.3		94990	Execução de rampa em concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado, conforme ABNT NBR 9050/2004	m³	1,31	581,10	733,00	761,25	960,23
1.4.4		CPU	Piso tátil em rampas e calçadas para acessibilidade (rota acessível)	m²	44,81	86,04	108,53	3.855,25	4.863,00
1.4.5		102491	Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos, incluso fundo preparador. af_05/2021	m²	24,92	13,01	16,41	324,13	408,86
1.4.6		102498	Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (calação). af_05/2021	m²	78,63	1,03	1,30	80,89	102,03
1.4.7		CPU	Placa esmaltada para identificação de número de rua, dimensões 45x20cm	unid	2,00	328,69	414,61	657,38	829,21
SUBTOTAL 01									
2.0 TRAVESSA FÉLIX JOSÉ DE FARIAS									
2.1			Serviços de Terraplanagem					186,46	235,20
2.1.1	DER/PB	02.000.00	Regularização e compactação de sub-leito até 20cm de espessura	m²	485,33	0,38	0,48	186,46	235,20
2.2			Pavimentação					31.177,26	39.326,98
2.2.1		CPU	Serviços topográficos para pavimentação (locação e nivelamento), inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide	m²	485,33	0,38	0,48	186,46	235,20
2.2.2		94273	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário)	m	168,71	40,29	50,83	6.798,13	8.575,15
2.2.3		101169	Revestimento em paralelepípedo inclusive colchão de areia rejuntado no traço 1:3 (Cimento e areia)	m²	485,33	49,85	62,88	24.192,67	30.516,63
2.3			Serviços Complementares					8.206,22	10.351,29
2.3.1	SINAPI	94990	Execução de passeio (calçada) em concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado, espessura 6 cm	m³	7,71	581,10	733,00	4.480,31	5.651,45
2.3.2		CPU	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19cm (espessura 9cm) para execução de passeio e argamassa de assentamento com preparo em betoneira	m²	3,94	56,65	71,46	223,22	281,56

05/19

2.3.3	SINAPI	94990	Execução de rampa em concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado, conforme ABNT NBR 9050/2004	m³	1,31	581,10	733,00	761,25	960,23
2.3.4	CPU	9417	Piso tátil em rampas e calçadas para acessibilidade (rota acessível)	m²	21,87	86,04	108,53	1.881,59	2.373,44
2.3.5	SINAPI	102491	Pintura de piso tinta acrílica, aplicação manual, 2 demão, incluso fundo preparador, af 05/2021	m²	24,92	1,03	1,30	25,64	32,33
2.3.6	CPU		Sinalização permanente, vertical, com placa octogonal de aço, padrão DNER, largura 0,60m, com tubo de aço galvanizado de 2,60m já sendo descontado a altura que ficará contido na base, fixado com base de concreto 40x40x50	unid	2,00	417,11	526,14	834,22	1.052,28
3.3.7	SINAPI	102498	Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caliação), af 05/2021	m²	42,18	274,36	346,08	11.572,50	14.597,55
3.3.8	CPU		Placa esmaltada para identificação de número de rua, dimensões 45x20cm	unid	2,00	328,69	414,61	657,38	829,21
SUBTOTAL 02							2.288,11	39.569,93	49.913,47
3.0 RUA CECÍLIA RIBEIRO NEVES - TRECHO 01									
3.1			Serviços de Terraplanagem					576,28	726,91
3.1.1	DER/PB	02.000.00	Regularização e compactação de sub-leito até 20cm de espessura	m²	504,88	1,14	1,44	576,28	726,91
3.2			Pavimentação					34.203,33	43.144,05
3.2.1	CPU		Serviços topográficos para pavimentação (locação e nivelamento), inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide	m²	504,88	0,38	0,48	193,97	244,67
3.2.2	SINAPI	94273	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário)	m	216,45	40,29	50,83	8.721,80	11.001,67
3.2.3	SINAPI	101169	Revestimento em paralelepípedo inclusive colchão de areia rejuntado no traço 1:3 (Cimento e areia)	m²	504,88	49,85	62,88	25.167,19	31.745,89
3.2.4	DER/PB	04.910.02	Fornecimento e aplicação de meio fio em pedra de granito. (Cordão)	m	9,41	12,79	16,13	120,37	151,82
3.3			Serviços Complementares					9.967,32	12.572,73
3.3.1	SINAPI	94990	Execução de passeio (calçada) em concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado, espessura 6 cm	m³	7,97	581,10	733,00	4.631,39	5.842,03
3.3.2	CPU		Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19cm (espessura 9cm) para execução de passeio e argamassa de assentamento com preparo em betoneira	m²	18,68	56,65	71,46	1.058,30	1.334,93

05/19

3.3.3	SINAPI	94990	Execução de rampa em concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado, conforme ABNT NBR 9050/2004	m²	2,63	581,10	733,00	1.528,30	1.927,79
3.3.4	CPU	9417	Piso tátil em rampas e calçadas para acessibilidade (rota acessível)	m²	19,50	86,04	108,53	1.677,69	2.116,23
3.3.5	SINAPI	102491	Pintura de piso tinta acrílica, aplicação manual, 2 demão, incluso fundo preparador, af 05/2021	m²	52,84	13,01	16,41	687,29	866,94
3.3.6	SINAPI	102498	Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caliação). af_ 05/2021	m²	54,11	1,03	1,30	55,67	70,21
3.3.7	CPU		Placa esmaltada para identificação de número de rua, dimensões 45x20cm	unid	1,00	328,69	414,61	328,69	414,60
SUBTOTAL 03							2.210,07	44.746,93	56.443,69
4.0 RUA CECILIA CAROLINA VIEIRA									
4.1			Serviços de Terraplanagem					156,02	196,80
4.1.1	DER/PB	02.000.00	Regularização e compactação de sub-leito até 20cm de espessura	m²	136,69	1,14	1,44	156,02	196,80
4.2			Pavimentação					8.579,15	10.821,72
4.2.1		811,22	Serviços topográficos para pavimentação (locação e nivelamento), inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide	m²	136,69	0,38	0,48	52,52	66,24
4.2.2	SINAPI	94273	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário)	m	42,51	40,29	50,83	1.712,93	2.160,68
4.2.3	SINAPI	101169	Revestimento em paralelepípedo inclusive colchão de areia rejuntado no traço 1:3 (Cimento e areia)	m²	136,69	49,85	62,88	6.813,71	8.594,80
4.3			Serviços Complementares					3.297,03	4.158,85
4.3.1	SINAPI	94990	Execução de passeio (calçada) em concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado, espessura 6 cm	m³	2,79	581,10	733,00	1.621,28	2.045,08
4.3.2		CPU	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19cm (espessura 9cm) para execução de passeio e argamassa de assentamento com preparo em betoneira	m²	8,34	56,65	71,46	472,49	596,00
4.3.3		CPU	Piso tátil em rampas e calçadas para acessibilidade (rota acessível)	m²	5,19	86,04	108,53	446,52	563,24
4.3.4		CPU	Sinalização permante, vertical, com placa octogonal de aço, padrão DNER, largura 0,60m, com tubo de aço galvanizado de 2,60m já sendo descontado a altura que ficará contido na base, fixado com base de concreto 40x40x50	unid	1,00	417,11	526,14	417,11	526,14

06/19

DANIEL ANDERSON
SILVA

Assinado de forma digital por
DANIEL ANDERSON SILVA
MOREIRA:10046042466
Dados: 2023.02.16 20:32:01
-03'00'

MOREIRA:100460424

4.3.5	SINAPI	102498	Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caliação). af_05/2021	m²	10,63	1,03	1,30	10,94	13,79
4.3.6	CPU		Placa esmaltada para identificação de número de rua, dimensões 45x20cm	unid	1,00	328,69	414,61	328,69	414,60
SUBTOTAL 04									
5.0 TRAVESSA INÁCIO AVELINO GONÇALVES									
5.1			Serviços de Terraplanagem					578,22	729,36
5.1.1	DER/PB	02.000.00	Regularização e compactação de sub-leito até 20cm de espessura	m²	506,58	1,14	1,44	578,22	729,36
5.2			Pavimentação					32.375,43	40.838,35
5.2.1		811,22	Serviços topográficos para pavimentação (locação e nivelamento), inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide	m²	506,58	0,38	0,48	194,63	245,50
5.2.2	SINAPI	94273	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário)	m	170,05	40,29	50,83	6.852,12	8.643,26
5.2.3	SINAPI	101169	Revestimento em paralelepípedo inclusive colchão de areia rejunta no traço 1:3 (Cimento e areia)	m²	506,58	49,85	62,88	25.251,93	31.852,79
5.2.4	DER/PB	04.910.02	Fornecimento e aplicação de meio fio em pedra de granito. (Cordão)	m	6,00	12,79	16,13	76,75	96,80
5.3			Serviços Complementares					12.679,41	15.993,77
5.3.1	SINAPI	94990	Execução de passeio (calçada) em concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado, espessura 6 cm	m³	8,86	581,10	733,00	5.148,57	6.494,41
5.3.2	CPU		Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19cm (espessura 9cm) para execução de passeio e argamassa de assentamento com preparo em betoneira	m²	19,42	56,65	71,46	1.100,22	1.387,81
5.3.3	SINAPI	94990	Execução de rampa em concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado, conforme ABNT NBR 9050/2004	m²	2,63	581,10	733,00	1.528,30	1.927,79
5.3.4	CPU		Piso tátil em rampas e calçadas para acessibilidade (rota acessível)	m²	31,60	86,04	108,53	2.718,72	3.429,39
5.3.5	SINAPI	102491	Pintura de piso tinta acrílica, aplicação manual, 2 demão, inclusive fundo preparador, af 05/2021	m²	49,84	13,01	16,41	648,27	817,72
5.3.6	CPU		Sinalização permante, vertical, com placa octogonal de aço, padrão DNER, largura 0,60m, com tubo de aço galvanizado de 2,60m já sendo descontado a altura que ficará contido na base, fixado com base de concreto 40x40x50	unid	2,00	417,11	526,14	834,22	1.052,28

5.3.7	SINAPI	102498	Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caliação). af_05/2021	m²	42,51	1,03	1,30	43,73	55,16
5.3.8	CPU		Placa esmaltada para identificação de número de rua, dimensões 45x20cm	unid	2,00	328,69	414,61	657,38	829,21
SUBTOTAL 05									
6.0 RUA EROTILDES MARIA DE BRITO									
6.1			Serviços de Terraplanagem					664,83	838,61
6.1.1	DER/PB	02.000.00	Regularização e compactação de sub-leito até 20cm de espessura	m²	582,46	1,14	1,44	664,83	838,61
6.2			Pavimentação					36.879,33	46.519,58
6.2.1		811,22	Serviços topográficos para pavimentação (locação e nivelamento), inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide	m²	582,46	0,38	0,48	223,78	282,27
6.2.2	SINAPI	94273	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário)	m	185,18	40,29	50,83	7.461,78	9.412,29
6.2.3	SINAPI	101169	Revestimento em paralelepípedo inclusive colchão de areia rejtado no traço 1:3 (Cimento e areia)	m²	582,46	49,85	62,88	29.034,39	36.623,98
6.2.4	DER/PB	04.910.02	Fornecimento e aplicação de meio fio em pedra de granito. (Cordão)	m	12,46	12,79	16,13	159,38	201,04
6.3			Serviços Complementares					10.948,39	13.810,28
6.3.1	SINAPI	94990	Execução de passeio (calçada) em concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado, espessura 6 cm	m³	9,00	581,10	733,00	5.229,93	6.597,03
6.3.2	CPU		Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19cm (espessura 9cm) para execução de passeio e argamassa de assentamento com preparo em betoneira	m²	27,22	56,65	71,46	1.542,12	1.945,23
6.3.3	SINAPI	94990	Execução de rampa em concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado, conforme ABNT NBR 9050/2004	m²	2,63	581,10	733,00	1.528,30	1.927,79
6.3.4	CPU		Piso tátil em rampas e calçadas para acessibilidade (rota acessível)	m²	22,69	86,04	108,53	1.952,14	2.462,43
6.3.5	SINAPI	102491	Pintura de piso tinta acrílica, aplicação manual, 2 demão, inclusive fundo preparador, af 05/2021	m²	49,84	13,01	16,41	648,27	817,72
6.3.6	SINAPI	102498	Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caliação). af_05/2021	m²	46,30	1,03	1,30	47,63	60,08
SUBTOTAL 06									
TOTAL GERAL									
								48.492,55	61.168,47
								1.795,47	330.493,32

DANIEL ANDERSON
 SILVA
 MOREIRA:100460424
 Assinado de forma digital por
 DANIEL ANDERSON SILVA
 MOREIRA:10046042466
 Dados: 2023.02.16 20:32:27
 -03'00'



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO

PAVIMENTAÇÃO DE RUAS

Agentes Financeiros

Mutuário

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO

Agente Promotor

Contratada

Ventura & Leite Serviços LTDA, CNPJ: 37.261.300/0001-34

Rua Amélia Virgílio da Silva, Santo Antônio, CEP: 58.690-000

Objetivo

Contratação de uma pessoa jurídica para prestar serviços de engenharia na pavimentação de vias públicas todas na cidade de Livramento PB conforme Contrato de Trabalho Nº 1076761062021 Sincov Nº 9118262021CAIXA

ETAPAS	DESCRIÇÃO	VALOR	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4
1	1.0 RUA INÁCIO AVELINO GONÇALVES	R\$ 90.228,84	R\$ 81,48% 73.518,46	R\$ 18,52% 16.710,38	R\$ 0,00% -	R\$ 0,00% -
2	2.0 TRAVESSA FÉLIX JOSÉ DE FARIAS	R\$ 49.913,47	R\$ 0,00% -	R\$ 0,00% -	R\$ 100,00% 49.913,47	R\$ 0,00% -
3	3.0 RUA CECÍLIA RIBEIRO NEVES - TRECHO 01	R\$ 56.443,69	R\$ 0,00% -	R\$ 100,00% 56.443,69	R\$ 0,00% -	R\$ 0,00% -
4	4.0 RUA CECILIA CAROLINA VIEIRA	R\$ 15.177,37	R\$ 0,00% -	R\$ 100,00% 15.177,37	R\$ 0,00% -	R\$ 0,00% -
5	5.0 TRAVESSA INÁCIO AVELINO GONÇALVES	R\$ 57.561,48	R\$ 75,87% 43.671,89	R\$ 24,13% 13.889,59	R\$ 0,00% -	R\$ 0,00% -
6	6.0 RUA EROTILDES MARIA DE BRITO	R\$ 61.168,47	R\$ 0,00% -	R\$ 0,00% -	R\$ 0,00% -	R\$ 100,00% 61.168,47
TOTAL		R\$ 330.493,32	R\$ 117.190,35	R\$ 102.221,03	R\$ 49.913,47	R\$ 61.168,47

TOTAL SIMPLES (R\$)	R\$ 117.190,35	R\$ 102.221,03	R\$ 49.913,47	R\$ 61.168,47
TOTAL ACUMULADO	R\$ 117.190,35	R\$ 219.411,38	R\$ 269.324,85	R\$ 330.493,32
PORCENTAGEM SIMPLES	35,46%	30,93%	15,10%	18,51%
PORCENTAGEM ACULADA	35,46%	66,39%	81,49%	100,00%

09/09

DANIEL ANDERSON

SILVA

MOREIRA:100460424

66

Assinado de forma digital por
DANIEL ANDERSON SILVA
MOREIRA:10046042466
Dados: 2023.02.16 20:41:20
-03'00'



VENTURA & LEITE SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 37.261.300/0001-34
Rua Amélia Virgílio da Silva, Santo Antônio,
Livramento -PB, CEP: 58.690-000

PLANILHA ORÇAMENTARIA GLOBAL

Discriminação dos Serviços		Unid.	Quant.	Preço (R\$)		
				Unitário sem BDI	Unitário com BDI	Total sem BDI
1.0	Serviços Preliminares					
1.1	Placa indicativa da obra em chapa de aço galvanizado (4,0m x 2,0m)	m²	8,00	155,79	196,52	1.572,15
2.0	Serviços de Terraplanagem					
2.1	Regularização e compactação de sub-leito até 20cm de espessura	m²	3.036,15	1,14	1,44	3.907,79
3.0	Pavimentação					
3.1	Serviços topográficos para pavimentação (locação e nivelamento), inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide	m²	3.036,15	0,38	0,48	1.166,48
3.2	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário)	m	515,98	40,29	50,83	44.219,86
3.3	Revestimento em paralelepípedo inclusive colchão de areia rejuntado no traço 1:3 (Cimento e areia)	m²	3.036,15	49,85	62,88	151.345,62
3.4	Fornecimento e aplicação de meio fio em pedra de granito, (Cordão)	m	51,17	12,79	16,13	481,21
4.0	Serviços Complementares					
4.1	Execução de passeio (calçada) em concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado, espessura 6 cm	m³	51,10	581,10	733,00	29.694,37
4.2	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19cm (espessura 9cm) para execução de passeio e argamassa de assentamento com preparo em betoneira	m²	96,80	56,65	71,46	6.022,13
4.3	Execução de rampa em concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado, conforme ABNT NBR 9050/2004	m³	10,51	581,10	733,00	4.579,09
4.4	Piso tátil em rampas e calçadas para acessibilidade (rota acessível)	m²	145,68	86,04	108,53	12.531,92
4.5	Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos, incluso fundo preparador, af_05/2021		127,60	13,01	16,41	1.659,69
4.6	Sinalização permanente, vertical, com placa octogonal de aço, padrão DNER, largura 0,60m, com tubo de aço galvanizado de 2,60m já sendo descontado a altura que ficará contido na base, fixado com base de concreto 40x40x50	unid	5,00	417,11	526,14	2.085,55
4.7	Caliação em meio-fio	m²	274,36	1,03	1,30	238,85
4.8	Placa esmaltada para identificação de número de rua, dimensões 45x20cm	unid	8,00	328,69	414,61	2.629,50
TOTAL						330.493,32

DANIEL ANDERSON
SILVA
Assinado de forma digital por
DANIEL ANDERSON SILVA
MOREIRA:10046042466
Dados: 2023.02.16 20:24:44
-03'00'

26/19



VENTURA & LEITE SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 37.261.300/0001-34
Rua Amélia Virgílio da Silva, Santo Antônio,
Livramento -PB, CEP: 58.690-000

RESUMO									
ITEM	RUAS	COMPRIM.	LARG.	MEIO FIO	AREA A PAVIMENTAR	AREA DE CALÇADA	RAMPA	PLACAS SINALIZ.	VALOR
1	1.0 RUA INÁCIO AVELINO GONÇALVES	158,87	4,76	314,51	820,21	283,01	2,00	-	R\$ 90.228,84
2	2.0 TRAVESSA FÉLIX JOSÉ DE FARIAS	84,30	6,08	168,71	485,33	157,65	2,00	2,00	R\$ 49.913,47
3	3.0 RUA CECÍLIA RIBEIRO NEVES - TRECHO 01	59,07	8,91	216,45	504,88	147,86	4,00	-	R\$ 56.443,69
4	4.0 RUA CECÍLIA CAROLINA VIEIRA	22,95	5,84	42,51	136,69	48,18	-	1,00	R\$ 15.177,37
5	5.0 TRAVESSA INÁCIO AVELINO GONÇALVES	86,50	5,81	170,05	506,58	202,01	4,00	2,00	R\$ 57.561,48
6	6.0 RUA EROTILDES MARIA DE BRITO	91,49	6,00	185,18	582,46	201,26	4,00	-	R\$ 61.168,47
TOTALS / MÉDIA (LARGURA)		503,18	37,40	1097,41	3036,15	1039,97	16,00	5,00	R\$ 330.493,32

DANIEL ANDERSON
SILVA
MOREIRA:10046042466

Assinado de forma digital por
DANIEL ANDERSON SILVA
MOREIRA:10046042466
Dados: 2023.02.16 20:39:25
-03'00'

11
19

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO

PAVIMENTAÇÃO DE RUAS

Agentes Financeiros	Mutuário
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO
Agente Promotor	Endereço
Ventura & Leite Serviços LTDA, CNPJ: 37.261.300/0001-34	Rua Amélia Virgílio da Silva, Santo Antônio, CEP: 58.690-000

Objetivo

Contratação de uma pessoa jurídica para prestar serviços de engenharia na pavimentação de vias públicas todas na cidade

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITARIOS

Placa indicativa da obra em chapa de aço galvanizado(4,0m x 2,0m)

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Código SINAPI	Preço Total
1	Carpinteiro de formas com encargos complementares	h	1,00000	17,93	88262 Composição	17,93
2	Servente com encargos complementares	h	2,00000	14,49	88316 Composição	28,98
SUBTOTAL (MÃO-DE-)						46,91
3	Sarrafo de madeira nao aparelhada *2,5 x 7* cm, macaranduba, angelim ou equivalente da regioao	m²	1,00000	5,57	4417 Insumos	5,57
4	Pontalete de madeira nao aparelhada *7,5 x 7,5* cm (3 x 3 ") pinus, mista ou equivalente da regioao	m	4,00000	13,09	4491 Insumos	52,36
5	Chapa de aço galvanizada bitola gsg 30, e = 0,35 mm (2,80kg/m²)	kg	2,80000	16,05	11061 Insumos	44,94
6	Prego de aço polido com cabeça 18 x 30 (2 3/4 x 10)	kg	0,11000	25,00	5075 Insumos	2,75
7	Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo manual	m3	0,01000	326,48	94974 Composição	3,26
SUBTOTAL (MATERIAL)						108,88
TOTAL GERAL						155,79

Regularização e compactação de sub-leito até 20cm de espessura

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Código SINAPI	Preço Total
1	Encarregado de pista	h	0,00250	10,51	88253 Composição	0,03
2	Servente	h	0,00250	14,49	88288 Composição	0,04
SUBTOTAL (MÃO-DE-)						0,06
5	Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L)	H	0,001970	100,38	30006 1	0,20
6	Conjunto moto bomba diam. 4"	H	0,001300	13,68	30080	0,02
7	Grade de disco GA-24x24 (TATU) ou equivalente	H	0,001300	14,5	30054	0,02
8	Motoniveladora Caterpillar modelo 120K (cab + ar + ríper) ou equivalente	H	0,002886	161,1	30022	0,46
9	Rolo AP vib. patas 100 mm CA-25P (DYNAPAC) ou equivalente	H	0,000930	172,4	30040	0,16
10	Rolo compactador de pneus CP 224, Dynapac ou equivalente	H	0,000930	140	30033	0,13
11	Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente	H	0,001300	68,51	30030	0,09

DANIEL ANDERSON
SILVA
MOREIRA:1004604246
6

Assinado de forma digital por
DANIEL ANDERSON SILVA
MOREIRA:1004604246
Dados: 2023.02.16 20:34:38
-03'00'

SUBTOTAL (MATERIAL)		1,08
TOTAL GERAL		1,14

Serviço: Serviços topográficos para pavimentação (locação e nivelamento), inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide -

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Código SINAPI	Preço Total
1	Auxiliar de topógrafo com encargos complementares	h	0,00250	12,85	88253 Composição	0,03
2	Nivelador com encargos complementares	h	0,00250	15,78	88288 Composição	0,04
3	Desenhista detalhista com encargos complementares	h	0,00200	37,91	88597 Composição	0,08
4	Servente com encargos complementares	h	0,00650	14,49	88316 Composição	0,09
				SUBTOTAL (MÃO-DE-)		0,24
5	Tabua nao aparelhada *2,5 x 30* cm, em macaranduba, angelim ou equivalente da regioao - bruta	m	0,002886	22,14	6189 Insumos	0,06
6	Caminhonete cabine simples com motor 1.6 flex, câmbio manual, potência 101/104 cv, 2 portas	chp	0,00100	78,72	92145 Composição	0,08
				SUBTOTAL (MATERIAL)		0,14
				TOTAL GERAL		0,38

Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Código SINAPI	Preço Total
1	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,39400	18,16	88309 Composição	7,16
4	Servente com encargos complementares	h	0,39400	14,49	88316 Composição	5,71
				SUBTOTAL (MÃO-DE-)		12,86
5	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA	m³	0,002000	228,00	88629 Composição	0,46
6	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	0,00900	57,00	00000370 Composição	0,51
7	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M,	m	1,00500	26,33	00004059 Composição	26,46
				SUBTOTAL (MATERIAL)		27,43
				TOTAL GERAL		40,29

Revestimento em paralelepípedo inclusive colchão de areia rejuntado no traço 1:3 (Cimento e areia)

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Código SINAPI	Preço Total
1	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTAR	h	0,40000	18,05	88260 Composição	7,22
2	Servente	h	0,40000	14,49	88288 Composição	5,80
				SUBTOTAL (MÃO-DE-)		13,02
5	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,003100	105,62	5684	0,33

DANIEL
ANDERSON SILVA
MOREIRA:100460
42466

Assinado de forma digital por DANIEL ANDERSON SILVA MOREIRA:10046042466
Dados: 2023.02.16 20:34:56 -03'00'

6	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,130000	38,55	5685	5,01
7	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M³	0,020000	228,00	88628	4,56
8	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M³	0,113300	57,00	367	6,46
9	PARALELEPIPEDO GRANITICO OU BASALTICO, PARA PAVIMENTACAO, SEM FRETE (VARIACAO REGIONAL DE PECAS POR M2)	MIL	0,033000	620,45	4385	20,47
SUBTOTAL (MATERIAL)						36,83
TOTAL GERAL						49,85

Fornecimento e aplicação de meio fio em pedra granítica

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Código SINAPI	Preço Total
1	Calceteiro com encargos complementares	h	0,11000	18,05	88260 Compos	1,99
2	Servente com encargos complementares	h	0,12000	14,49	88316 Compos	1,74
SUBTOTAL (MÃO-DE-OBRA)						3,72
3	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M³	0,00500	57,00	367	0,29
4	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	kg	1,20000	0,56	00001379 Insumos	0,67
5	MEIO-FIO OU GUIA GRANITICO OU BASALTICO	M	1,00000	8,11	00004392 Insumos	8,11
SUBTOTAL						9,07
TOTAL GERAL						12,79

Execução de passeio (calçada) em concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado, espessura 10 cm

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Código SINAPI	Preço Total
1	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	2,25000	17,93	88262 Compos	40,34
2	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	4,23000	18,16	88309 Compos	76,82
3	Servente com encargos complementares	h	1,98000	14,49	88316 Compos	28,69
SUBTOTAL (MÃO-DE-OBRA)						145,85
3	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M³	1,21300	337,67	94964	409,59
4	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	2,00000	4,58	00004517 Insumos	9,16

DANIEL
ANDERSON SILVA
MOREIRA:100460
42466

Assinado de forma digital por DANIEL ANDERSON SILVA MOREIRA:10046042466
Dados: 2023.02.16 20:35:09 -03'00'

5	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	2,50000	6,60	00004460 Insumos	16,50
SUBTOTAL (MATERIAL)						435,25
TOTAL GERAL						581,10

Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Código SINAPI	Preço Total
2	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	1,37000	18,16	88309 Compos	24,88
3	Servente com encargos complementares	h	0,68500	14,49	88316 Compos	9,93
SUBTOTAL (MÃO-DE-)						34,80
3	Bloco ceramico vazado para alvenaria de vedacao, de 9 x 19 x 19 cm (l x a x c)	M2	0,02793	650,00	7266 insumo	18,15
4	Argamassa traço 1:2:8 (em volume de cimento, cal e areia média úmida) para emboço/massa única/assentamento de alvenaria de vedação, preparo mecânico com betoneira 400 l. af 08/2019	M	0,00980	377,00	87292 compos	3,69
SUBTOTAL (MATERIAL)						21,85
TOTAL GERAL						56,65

Execução de rampa em concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado, conforme ABNT NBR

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Código SINAPI	Preço Total
1	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	2,25000	17,93	88262 Compos	40,34
2	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	4,23000	18,16	88309 Compos	76,82
3	Servente com encargos complementares	h	1,98000	14,49	88316 Compos	28,69
SUBTOTAL (MÃO-DE-)						145,85
3	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	M³	1,21300	337,67	94964	409,59
4	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	2,00000	4,58	00004517 Insumos	9,16
5	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	2,50000	6,60	00004460 Insumos	16,50
SUBTOTAL (MATERIAL)						435,25
TOTAL GERAL						581,10

Piso tátil em rampas e calçadas para acessibilidade (rota

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Código SINAPI	Preço Total
1	Calceteiro com encargos complementares	h	0,17000	18,05	88260 Compos	3,07
2	Servente com encargos complementares	h	0,17000	14,49	88316 Compos	2,46
SUBTOTAL (MÃO-DE-)						5,53
3	Rejunte colorido flexível para revestimentos cerâmicos	kg	0,52000	3,63	34357 Insumos	1,89

DANIEL
ANDERSON SILVA
MOREIRA:100460
42466

Assinado de forma
digital por DANIEL
ANDERSON SILVA
MOREIRA:10046042466
Dados: 2023.02.16
20:35:21 -03'00'

15/19

4	Argamassa industrializada votomassa, AC-II ou similar	kg	4,00000	0,67	0371 Insumos	2,68
5	Piso táctil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, dim 30x30 cm - para deficiente visual	m²	1,05000	72,32	38138 Insumos	75,94
SUBTOTAL (MATERIAL)						80,50
TOTAL GERAL						86,04

Pintura de piso com tinta acrilica, aplicação manual, 2 demãos, incluso fundo preparador

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Código SINAPI	Preço Total
1	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,25000	18,60	88310 Compos	4,65
2	Servente com encargos complementares	h	0,25000	14,49	88316 Compos	3,62
SUBTOTAL (MÃO-DE-)						8,27
3	TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO cerâmicos	L	0,17000	27,85	00007348 Insumos	4,73
SUBTOTAL (MATERIAL)						4,73
TOTAL GERAL						13,01

Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caiação)

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Código SINAPI	Preço Total
1	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,03800	18,60	88310 Compos	0,71
2	Servente com encargos complementares	h	0,01600	14,49	88316 Compos	0,23
SUBTOTAL (MÃO-DE-)						0,94
3	CAL HIDRATADA PARA PINTURA cerâmicos	L	0,10600	0,85	00011161 Insumos	0,09
SUBTOTAL (MATERIAL)						0,09
TOTAL GERAL						1,03

Placa esmaltada para identificação de número de rua, dimensões 45x20cm

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Código SINAPI	Preço Total
1	Servente com encargos complementares	h	0,40000	14,49	88316 Compos	5,80
SUBTOTAL (MÃO-DE-)						5,80
2	Bucha de nylon sem aba s6, com parafuso de 4,20 x 40 mm em aço zincado com rosca soberba, cabeça chata e fenda	unid	4,00000	0,22	11950 Insumos	0,88
3	Placa de aço esmaltada para identificação de rua, 45 cm x 20 cm	unid	1,00000	82,50	13521 Insumos	82,50
4	Tubo de aço galvanizado com costura, classe leve, DN 50mm (2"), E = 3mm	m	2,60000	92,12	13521 Insumos	239,51
SUBTOTAL (MATERIAL)						322,89
TOTAL GERAL						328,69

Sinalização permanente, vertical, com placa octogonal de aço, padrão dner, largura=0,60m, com poste de

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Código SINAPI	Preço Total
1	Servente com encargos complementares	h	0,30000	14,49	88316 Compos	4,35

				SUBTOTAL (MÃO-DE-		4,35
2	Placa octogonal padrão dner, diam= 0,60m	m ²	0,30000	577,50	34723 Insumos	173,25
3	Tubo de aço galvanizado com costura, classe leve, DN 50mm (2"), E = 3mm	m	2,60000	92,12	21013 Insumos	239,51
				SUBTOTAL (MATERIAL)		412,76
				TOTAL GERAL		417,11

DANIEL
ANDERSON SILVA
MOREIRA:100460
42466

Assinado de forma digital
por DANIEL ANDERSON
SILVA
MOREIRA:10046042466
Dados: 2023.02.16
20:35:47 -03'00'

57/59

COMPOSIÇÃO DE B.D.I.

CÁLCULO DE BDI			Construção de Edifícios			Rodovias e Ferrovias - Infra			Abastecimento de Água, Coleta de			Fornecimento de materiais e equipamentos			Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição			Portuárias, Marítimas e Fluviais		
Item	componen	% Informado	1º Q	Médio	3º Q	1º Q	Médio	3º Q	1º Q	Médio	3º Q	1º Q	Médio	3º Q	1º Q	Médio	3º Q	1º Q	Médio	3º Q
Administração C		3,80	3,00	4,00	5,50	3,80	4,01	4,67	3,43	4,93	6,71	1,50	3,45	4,49	5,29	5,92	7,93	4,00	5,52	7,85
Seguro (S) e Ga		0,32	0,80	0,80	1,00	0,32	0,40	0,74	0,28	0,49	0,75	0,30	0,48	0,82	0,25	0,51	0,56	0,81	1,22	1,99
Risco (R)		0,50	0,97	1,27	1,27	0,50	0,56	0,97	1,00	1,39	1,74	0,56	0,85	0,89	1,00	1,48	1,97	1,46	2,32	3,16
Despesas Finan		1,02	0,59	1,23	1,39	1,02	1,11	1,21	0,94	0,99	1,17	0,85	0,85	1,11	1,01	1,07	1,11	0,94	1,02	1,33
Lucro (L)		6,64	6,16	7,40	8,96	6,64	7,30	8,69	6,74	8,04	9,40	3,50	5,11	6,22	8,00	8,31	9,51	7,14	8,40	10,43
Impostos (I) - PIS			Conforme Legislação Específica																	

Observações

- 1) Preencher apenas a coluna % Informado (Colu
- 2) Os Tributos normalmente aplicáveis são: PIS (0,65%), COFINS (3,00%) e ISS (variável até
- 3) O cálculo do BDI se baseia na fórmula abaixo utilizada pelo Acórdão 2622/13 do TCU,

B.D.I = 26,14%

Fórmula Utilizada:

$$BDI = \left\{ \frac{(1 + AC + G + R) * (1 + DF) * (1 + L)}{1 - I} - 1 \right\} * 100$$

Observações sobre os % informados no cálculo do BDI, neste caso:

OBRAS DE REDES DE ÁGUA E ESGOTO

OS VALORES % INFORMADO ENQUADRAM-SE NOS LIMITES DO ACÓRDÃO 2622/2013-TCU-PLENÁRIO

OS VALORES % INFORMADO DE AC,DF E L ESTÃO NOS VALORES MÁXIMOS DOS LIMITES DO ACÓRDÃO 2622/2013-TCU-PLENÁRIO

OS VALORES % INFORMADO DE S+G E R FORAM CONSIDERADOS ZERADOS OU SEJA, ABAIXO DO MÍNIMO DOS LIMITES DO ACÓRDÃO 2622/2013-TCU-PLENÁRIO



VENTURA & LEITE SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 37.261.300/0001-34

Rua José Estevão Maranhão nº 227, Santo Antonio
Livramento – PB, CEP: 58.690-000; Fone: (83) 9 9802-3808
armazem.jventura@hotmail.com

=====

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA.

=====

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001/2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO - PB

LICITANTE: VENTURA & LEITE SERVICOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 37.261.300/0001-34, sediada na Rua José Estevão Maranhão nº 227, Bairro Santo Antonio, Livramento, Estado da Paraíba, CEP: 58.690-000, telefone de contato: (83) 9. 9802-3808, por seu representante legal abaixo assinado, declara sob a forma da lei que:

1.0 - DECLARAÇÃO de elaboração independente de proposta.

Herick Fabricio Lima Trajano, brasileiro, casado, representante comercial, portador do CPF nº 033.112.114-05 e do RG nº 2539417 SSP/PB, residente na Rua Senador Rui Carneiro nº 193 – 1º andar, Centro, Taperoá/PB, como representante devidamente constituído de VENTURA & LEITE SERVICOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 37.261.300/0001-34, sediada na Rua José Estevão Maranhão nº 227, Bairro Santo Antonio, Livramento, Estado da Paraíba, CEP: 58.690-000, doravante denominado licitante, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

a) a proposta apresentada para participar da Tomada de Preços nº 001/2023 foi elaborada de maneira independente pelo licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da Tomada de Preços nº 001/2023, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da Tomada de Preços nº 001/2023 não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da Tomada de Preços nº 001/2023, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da Tomada de Preços nº 001/2023 quanto a participar ou não da referida licitação;

d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da Tomada de Preços nº 001/2023 não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da Tomada de Preços nº 001/2023 antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

e) que o conteúdo da proposta apresentada para participação da Tomada de Preços nº 001/2023 não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, discutido ou recebido de qualquer integrante da Prefeitura Municipal de Livramento antes da abertura oficial das propostas; e

f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Livramento - PB, 23 de fevereiro de 2023.

HERICK FABRICIO LIMA TRAJANO

CPF: 033.112.114-05

RG: 2539417– SSP/PB

Representante Legal

37.261.300/0001-34
VENTURA & LEITE SERVICOS LTDA

19/19